

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



ESCUINAPA, SINALOA, A 05 DE ABRIL DEL 2024

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ART. 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 155 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA, Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, CONVOCA A LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE DESEEN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO SIGUIENTE:

LICITACION PÚBLICA NO.01 PARA EL CONTRATO NO. ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2024-010					
NO. CONTRATO	COSTO DE LAS BASES	FECHA LÍMITE P/ADQUIRIR BASES	VISITA AL LUGAR DE LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS
ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2024-010	\$ 00.00	12/ABRIL/ 2024 CIERRE DE VENTANILLA A LAS 14:00 HRS.	15/ABRIL/2024 10:00 HRS.	17/ABRIL/2024 10:00 HRS.	23/ABRIL/2024 10:00 HRS.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:			FECHA PROB. DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO BASE ESTABLECIDO
"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO MILLAN ENTRE CALLE NICOLAS COPERNICO Y FUENTES DE CIBELES, COL. FOVISSSTE DEL MAR, ESCUINAPA, SINALOA."			02/MAYO/2024	30/JUNIO/2024 (60 DIAS)	\$2,661,673.63 MAS IVA
LICITACION PÚBLICA NO.02 PARA EL CONTRATO NO. ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2024-011					
NO. CONTRATO	COSTO DE LAS BASES	FECHA LÍMITE P/ADQUIRIR BASES	VISITA AL LUGAR DE LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS
ESC-DOSPE/FAISMUN/URB/2024-011	\$ 00.00	12/ABRIL/ 2024 CIERRE DE VENTANILLA A LAS 14:00 HRS.	15/ABRIL/2024 11:00 HRS.	17/ABRIL/2024 11:00 HRS.	23/ABRIL/2024 11:00 HRS.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA:			FECHA PROB. DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PRESUPUESTO BASE ESTABLECIDO
"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE MÉXICO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE CERRADA, LOC. LA LOMA GABRIEL LEYVA SOLANO, ESCUINAPA, SINALOA."			02/MAYO/2024	30/JUNIO/2024 (60 DIAS)	\$3,109,576.25 MAS IVA

BASES Y ESPECIFICACIONES:

- LAS BASES DE LA LICITACION ESTARAN DISPONIBLES PARA SU DESCARGA EN LA PLATAFORMA COMPRANET SINALOA EN EL APARTADO DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA A PARTIR DE LA PUBLICACION DE ESTA CONVOCATORIA. LOS INTERESADOS A PARTICIPAR DEBERAN PRESENTAR EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, SITA EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE ESCUINAPA DE HIDALGO, ESTADO DE SINALOA, MÉXICO, EN DÍAS HÁBILES DE 09:00 A 15:00 HORAS UN OFICIO EN EL QUE REDACTE SU INTERES POR PARTICIPAR EN LA LICITACION PUBLICA HASTA LA FECHA LIMITE PARA ADQUIRIR LAS BASES, PREVIAMENTE SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA, PARA MAYOR INFORMACION FAVOR DE COMUNICARSE AL CORREO ELECTRONICO: **OBRASPUBLICAS-ESCUINAPA-2124@HOTMAIL.COM**.
- LA VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y LA JUNTA DE ACLARACIONES, SE LLEVARÁN A CABO LOS DÍAS Y HORAS ANTERIORMENTE SEÑALADAS (CUADRO), EL SITIO DE REUNION ES EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, DE AHÍ SE PARTIRA AL SITIO DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS.
- EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS, SERÁ EL DÍA Y HORA ANTERIORMENTE SEÑALADA (CUADRO), EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA, UBICADO EN PALACIO MUNICIPAL S/N, COL. CENTRO, DE ESTA CIUDAD DE ESCUINAPA DE HIDALGO, ESTADO DE SINALOA, MÉXICO.
- EL IDIOMA EN QUE DEBERÁN PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES SERÁ: ESPAÑOL.
- LA MONEDA EN QUE DEBERÁ COTIZARSE Y/O PRESENTARSE LAS PROPOSICIONES SERÁ: PESO MEXICANO.
- POR NINGÚN MOTIVO PODRÁN SER NEGOCIADAS NINGUNA DE LAS CONDICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO, ASÍ COMO TAMPOCO PODRÁN SER NEGOCIADAS LAS PROPOSICIONES PRESENTADAS POR LOS LICITANTES.
- LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR DEBEN ESTAR AL CORRIENTE CON EL PAGO DE IMPUESTOS Y TENER LA FORMA DE ACREDITARLO EN SU PROPUESTA.
- NO PODRÁ PARTICIPAR QUIEN SE ENCUENTRE EN LOS SUPUESTOS DE ESTA LEY (LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONDOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA) ARTICULO 72, 101 Y 102.
- LOS LICITANTES DEBEN CONTAR CON EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL TIPO DE OBRA DE QUE SE TRATE PARA CONSIDERAR SOLVENTE EN ESTE ASPECTO LA PROPUESTA DEL LICITANTE, ASÍ COMO, DEMÁS REQUISITOS GENERALES QUE PARA TAL EFECTO DEBERÁN CUMPLIR LOS INTERESADOS, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS, COMPLEJIDAD, MAGNITUD Y NECESIDADES DE LOS TRABAJOS.
- SE OTORGARÁ UN ANTICIPO DEL 35% (TREINTA Y CINCO) A QUIEN RESULTE GANADOR.
- CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, LA CONVOCANTE ADJUDICARÁ EL CONTRATO AL LICITANTE QUE, DE ENTRE LOS LICITANTES PARTICIPANTES, REÚNA LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO DE ESTA CONVOCATORIA, Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCIÓN EN TIEMPO DE LOS TRABAJOS QUE LO MOTIVAN.

ATENTAMENTE

ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL

DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE ESCUINAPA



H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO MILLAN ENTRE CALLE NICOLAS COPERNICO Y FUENTES DE CIBELES, COL. FOVISSSTE DEL MAR, ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA: FEBRERO DEL 2024

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
PAVIMENTO			
PRELIMINARES			
PU-01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL	m2	1,860.0000
DESPALME Y CORTE			
PU-02	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II PARA ALOJAR BASE, SUB-BASE Y PAVIMENTO. NOTA: (EN ESTE CONCEPTO SE REALIZA LA EXCAVACION A BASE DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO, ESTO PARA DAR LOS NIVELES ADECUADOS A LA EJECUCION)	m3	1,302.0000
ACARREOS PARA TERRACERIAS			
PU-03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 1ER. KM.	m3	1,302.0000
PU-04	ACARREO DE MATERIAL A KM. SUB A 3 KM.	m3/km	1,302.0000
TERRAPLENES			
PU-05	AFINE Y COMPACTADO PROCTOR AL 85% PROCTOR, DE TERRRENO NATURAL PARA RECIBIR TERRACERIAS.	m2	1,860.0000
PU-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA BASE,DE 20 CM DE ESPESOR.	m3	372.0000
PU-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA SUB-BASE DE 20 CM DE ESPESOR	m3	372.0000
PU-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS/M2 PARA PROTEGER TERRACERIA, INCLUYE ARENA PARA SU PROTECCION.	m2	1,860.0000
GUARNICIONES			
PU-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARNICION TIPO "L" DE 60 CM CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Y 15 CM EN CORONA Y 20 CM DE BASE. INCLUYE, EXCAVACION, CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	mL	550.0000
CONCRETO HIDRAULICO			
PU-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. NOTA: (LOS PRECIOS DE ESTE CONCEPTOS ESTAN SUJETOS AL MERCADO DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN ESTA ZONA, COMO TAMBIEN LA MANO DE OBRA)	m2	1,674.0000
PU-11	CALAFATEO CON EMULSION ASFALTICA EN CALIENTE ENJUNTAS DE CONTRACCION , INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	m2	1,674.0000

ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



Unidos por la Transformación

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MEXICO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE CERRADA, LOC. LA LOMA GABRIEL LEYVA SOLANO, ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA: FEBRERO DEL 2024

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
PAVIMENTO			
PRELIMINARES			
PU-01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL	m2	3,441.0000
DESPALME Y CORTE			
PU-02	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II PARA ALOJAR BASE, SUB-BASE Y PAVIMENTO. NOTA: (EN ESTE CONCEPTO SE REALIZA LA EXCAVACION A BASE DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO, ESTO PARA DAR LOS NIVELES ADECUADOS A LA EJECUCION)	m3	945.3500
ACARREOS PARA TERRACERIAS			
PU-03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 1ER. KM.	m3	945.3500
PU-04	ACARREO DE MATERIAL A KM. SUB A 3 KM.	m3/km	945.3500
TERRAPLENES			
PU-05	AFINE Y COMPACTADO PROCTOR AL 85% PROCTOR, DE TERRRENO NATURAL PARA RECIBIR TERRACERIAS.	m2	2,701.0000
PU-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA BASE,DE 20 CM DE ESPESOR.	m3	540.2000
PU-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA SUB-BASE DE 20 CM DE ESPESOR	m3	540.2000
PU-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS/M2 PARA PROTEGER TERRACERIA, INCLUYE ARENA PARA SU PROTECCION.	m2	2,701.0000
GUARNICIONES			
PU-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARNICION TIPO "L" DE 60 CM CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Y 15 CM EN CORONA Y 20 CM DE BASE. INCLUYE, EXCAVACION, CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	mL	740.0000
CONCRETO HIDRAULICO			
PU-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. NOTA: (LOS PRECIOS DE ESTE CONCEPTOS ESTAN SUJETOS AL MERCADO DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN ESTA ZONA, COMO TAMBIEN LA MANO DE OBRA)	m2	2,257.0000
PU-11	CALAFATEO CON EMULSION ASFALTICA EN CALIENTE ENJUNTAS DE CONTRACCION , INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	m2	2,257.0000

ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



Unidos por la Transformación

H. AYUNTAMIENTO DE ESCUINAPA

DIRECCION DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MEXICO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE CERRADA, LOC. LA LOMA GABRIEL LEYVA SOLANO, ESCUINAPA, SINALOA.

FECHA: FEBRERO DEL 2024

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	LABORATORIO				
PU-15	CONTROL DE CALIDAD, EN AFINE DEL TERRENO NATURAL, EN SUB-BASE, EN BASE, EN CONCRETO DE GUARNICION, EN LOSA DE PAVIMENTO, PRUEBA HIDROSTATICA O REFERENTE AL TIPO DE PROYECTO, INCLUYE: HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	visita	4.0000		
	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
PU-14	PINTURA DE ESMALTE EN GUARNICIONES HASTA 40 CM DE DESARROLLO, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	mL	740.0000		
PU-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANQUETAS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE RELLENO, MATERIAL Y M.O.	m2	740.0000		
PU-13	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE ACARREO DEL SOBRENTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE	m2	3,441.0000		


ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA

